

## Straßenendausbau Carl-Diem-Straße in Paderborn

- ca. 600 m<sup>2</sup> bit. Baustraße fräsen
- ca. 500 m<sup>3</sup> Boden lösen, laden, entsorgen
- ca. 1200 to Kalksteinschotter liefern, einbauen, verdichten
- ca. 110 m Betonsteinrinne 30/30/8 liefern, setzen
- ca. 260 m Tiefbordsteine liefern, setzen
- ca. 260 m Betonsteinrinne 16/16/14 liefern, setzen
- ca. 1000 m<sup>2</sup> H-Verbundsteinpflaster liefern, verlegen

